



# ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE

Etude géotechnique préalable  
Phase Principes Généraux de  
Construction

(mission G1 PGC selon la norme  
NF P 94-500 de novembre 2013)

Dossier 2307061

SIPO PHILAM

lotissement "Les Bruants", route des  
Sables - rue du Bourelier

85470 BREM-SUR-MER

108 route de la Roche-Sur-Yon - 85300 -1 T : 02 51 26 25 80 - contact@be-gph.fr - be-gph.fr

## Indice

Version 1

## Date

25/07/2023

## Etabli par

B.ROUCHER  
Géotechnicien

## Validé par

E.BRIAND  
Ingénieure  
géotechnicienne

## Modification/Commentaire



# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>PRESENTATION DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
	1.1 Objectifs de l'étude	3
	1.2 Programme des investigations effectuées	4
<b>2</b>	<b>DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ETUDIE ET ENQUETE DOCUMENTAIRE</b>	<b>5</b>
	2.1 Enquête documentaire du site	5
	2.1.1 Contexte géographique, topographique et hydrologique	5
	2.1.2 Contexte géologique	5
	2.1.3 Inventaire des risques naturels connus du site	6
	2.2 Plan du terrain	9
<b>3</b>	<b>RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES</b>	<b>9</b>
	3.1 Examen du site	10
	3.2 Sondages mécaniques	11
	3.2.1 Pénétromètres dynamiques	11
	3.2.2 Tarière(s), voir coupe(s) en annexe	13
	3.3 Niveaux d'eau	14
	3.4 Autres Essais	15
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONS POUR LE PROJET</b>	<b>16</b>
	4.1 Avis géotechnique	16
	4.2 Conception et principe de fondations	17
	4.3 Traitement du niveau bas	18
	4.4 Sismicité et risque liquéfaction	19
	4.5 Exécution, terrassements, avoisinants/mitoyens, gestion des eaux	19
	4.6 Cadre de la mission étude de sol	22
<b>5</b>	<b>ANNEXES</b>	<b>23</b>
	5.1 Missions géotechniques (Norme NF P 94-500)	23
	5.2 Plan d'implantation des sondages	26
	5.3 Sondages	27

# **1 PRESENTATION DE LA MISSION**

A la demande et pour le compte de **SIPO PHILAM, GPH** a réalisé le 19/07/2023, une étude géotechnique préalable phase Principes Généraux de Construction (mission G1 PGC selon la norme NF P94-500 de novembre 2013) pour la construction de maisons individuelles située : lotissement "Les Bruants", route des Sables - rue du Bourelier , BREM-SUR-MER (85470).

Cette prestation est conforme à la commande du 05/07/2023. Cependant, l'implantation des sondages n'a pas pu être effectuée précisément (bornes manquantes sur le terrain, végétation dense).

Etude de sol réalisée selon la norme française NFP94-500, assurée en responsabilité civile décennale par le contrat 5160131804 auprès de la compagnie AXA France IARD par l'intermédiaire de AXA Jérôme SEJOURNE à CHALLANS.

## **1.1 Objectifs de l'étude**

***Les objectifs de notre mission sont :***

- d'identifier le contexte géologique général du site (enquête documentaire),
- de définir un modèle géologique préliminaire du site,
- de réaliser une première identification et évaluation des risques liés aux aléas géologiques, ainsi qu'une première approche de l'étendue des terrains et avoisinants susceptibles d'être concernés,
- de fournir certains principes généraux d'adaptation au site d'un projet non encore défini.

***Hors mission :***

- l'évolution dans le temps de l'hydrogéologie locale,
- le diagnostic des mitoyens éventuels au projet.

Nous rappelons que, conformément à la norme NF P94-500, une gestion optimale des risques géologiques nécessite l'intervention de l'ingénierie géotechnique à tous les stades de conception, réalisation et maintenance.

Dans ce cadre, l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques.

Il appartient au Maître d'Ouvrage ou à son mandataire lors des étapes 1 à 3 et à toute entreprise lors de l'étape 3, de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique (voir **enchaînement** et **classification des missions types d'ingénierie géotechnique** de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 en annexe).

Une fois le projet défini, des reconnaissances complémentaires à l'échelle de la parcelle, seront à prévoir en mission G1+G2 AVP (étude géotechnique de conception en phase avant-projet) pour compléter, contrôler et confirmer les hypothèses données dans le présent rapport, établi sur un

maillage lâche à l'échelle du terrain étudié.

## 1.2 Programme des investigations effectuées

Afin de préciser la nature et les caractéristiques mécaniques des différentes couches de sol présentes sous le projet étudié, **GPH** a effectué les investigations géotechniques suivantes :

- examen visuel de la zone d'influence géotechnique (ZIG) du projet : sols, ouvrages, aménagements de terrains, végétation...,
- 5 sondages au pénétromètre dynamique (norme NF EN ISO 22476-2),
- 4 sondages à la tarière mécanique,
- des essais en laboratoire pour définir l'argilosité du sol.

Tous nos sondages ont été nivelés par nos soins, en prenant comme référence un point fixe et invariable (noté sur le plan masse et le plan d'implantation des sondages).

Les sondages ont été réalisés au moyen d'une sondeuse hydraulique de marque **PAGANI (modèle TG 63)**.




## **2 DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ETUDIE ET ENQUETE DOCUMENTAIRE**

### **2.1 Enquête documentaire du site**

#### ***2.1.1 Contexte géographique, topographique et hydrologique***

**Adresse du projet** : lotissement "Les Bruants", route des Sables - rue du Bourelier , BREM-SUR-MER (85470).

#### **Coordonnées GPS**



**Vue aérienne du site**



**Extrait de la carte IGN du site**

D'après la carte IGN au 1/25000, visualisée sur le site internet [infoterre.brgm.fr](http://infoterre.brgm.fr), le terrain étudié se situe dans une zone pavillonnaire.

**Présence d'eau** : marais présent à moins de 500 m du projet.

### 2.1.2 Contexte géologique

D'après la carte géologique du B.R.G.M. au 1/50000 (LES SABLES-D'OLONNE, carte 584), visualisée sur le site internet [infoterre.brgm.fr](http://infoterre.brgm.fr), le site se trouve au droit :

- de moyenne terrasse fluvatile, lambeaux d'alluvions anciennes mises en place au cours du Pléistocène, composées de cailloux faiblement émoussés et inclus dans une matrice sableuse (**Fy**).

**Retrait-gonflement des argiles (source BRGM) : susceptibilité faible.**

- du microgranite de Saint-Martin-de-Brem, roche massive, de structure microgrenue et de couleur rose. Les phénocristaux de quartz et de feldspaths sont abondants (**µγ3**).

**Retrait-gonflement des argiles (source BRGM) :** susceptibilité à priori nulle (rocher) à faible (altérites).

**Remarque concernant la susceptibilité des sols et l'exposition des terrains:**

- **le degré de susceptibilité d'un sol** a été défini par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) selon les trois critères suivants : sa nature lithologique (proportion d'argiles, épaisseur et continuité des couches), sa composition minéralogique (composition des argiles en minéraux plus ou moins sensibles) et son comportement géotechnique (propriétés mécaniques).

*- le **niveau d'exposition d'un terrain (aléa)** a été défini en combinant le degré de susceptibilité du sol et les données actualisées et homogénéisées de la sinistralité observée, collectées par la Mission Risques Naturels (MRN).*



**Extrait de la carte géologique (LES SABLES-D'OLONNE) au 1/50000**

### 2.1.3 Inventaire des risques naturels connus du site

**Réglementation et zonage sismique (d'après les décrets n°2010-1254 et 2010-1255) :**

Terrain classé en zone de sismicité 3 (modérée).

Catégorie d'importance du projet : II Habitations individuelles.

**Plans de prévention des risques naturels (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Plans	Bassin de risque	Risques	Prescrit le	Approuvé le
PPRL-Pays d'Olonne	Pays des Olonnes	Recul du trait de côte et de falaises	06/07/2012	30/03/2016
PPRL-Pays d'Olonne	Pays des Olonnes	Par une crue à débordement lent de cours d'eau	06/07/2012	30/03/2016
PPRL-Pays d'Olonne	Pays des Olonnes	Par submersion marine	06/07/2012	30/03/2016

**Atlas zones inondables (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Aléa	Nom de l'AZI	Diffusion le
Inondation - Par submersion marine	ASM	
Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau	AZI Auzance Ciboule Vertonne	

**Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Type de catastrophe	Début le	Diffusion le	Arrêté du	Sur le JO du
Mouvement de Terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
Mouvement de Terrain	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010
Inondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
Inondations et/ou Coulées de Boue	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010
Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	31/12/1982	11/01/1983	13/01/1983
Inondations et/ou Coulées de Boue	22/08/1993	23/08/1993	26/10/1993	03/12/1993
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010

**Remarque :** les éléments relatifs aux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont réputés fiables car directement issus du secrétariat de la commission nationale. Par contre, les informations sur les PPR de cette page ne peuvent servir de base pour la mise en place de l'information aux acquéreurs et locataires. Seuls les arrêtés préfectoraux, publiés sur les sites des préfectures, offrent la garantie d'exhaustivité nécessaire.

Terrain non concerné à ce jour par le PPRn Littoraux approuvé sur la commune.

**Exposition retrait-gonflement des argiles (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Terrain classé en exposition moyenne de retrait-gonflement des argiles.

**Inondation par remontées de nappes sur socle (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Cartographie non réalisée à ce jour.

**Inondation par remontées de nappes sur sédiment (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Terrain classé en sensibilité faible à moyenne.

**Cavités souterraines (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Terrain non concerné.

**Mouvements de terrain (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :**

Terrain non concerné.

**Potentiel radon de la commune (d'après le site internet irsn.fr) :**


Commune classée en catégorie 3.



## 2.2 Plan du terrain

Les documents communiqués par le maître d'ouvrage pour notre étude sont : plan de situation, plan de masse.

A priori, un projet de maisons individuelles sera réalisé ultérieurement sur les terrains étudiés (type de niveau bas et cote de niveau bas non définis à ce stade du projet).



Plan de masse

### **3 RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES**

#### **3.1 Examen du site**

**Topographie** : le terrain présente une pente d'environ 4-5% vers le sud-est.

**Terrassements** :

- le terrain apparaît remanié en surface (traces d'engins visibles) et en grande partie remblayé (au moins en surface).
- un four à chaux a été démoli et remblayé au droit du sondage D1.

**Végétation** : hautes herbes (en dehors de la zone remblayée).

**VRD** : présence de tampons et peut-être de réseaux enterrés sur le terrain (profondeurs et implantations précises non connues).

**Ouvrage(s) avoisinant(s)** : habitations +/- anciennes à récentes dans les alentours en bon état apparent.

#### **Photos du terrain**



Vue vers l'est



Vue vers le nord





Vue vers l'ouest



Vue vers le sud

### **Photos complémentaires**



Référence nivellement (tampon EU)



Reste de dessouchage

## **3.2 Sondages mécaniques**

Les essais mécaniques au pénétromètre sont implantés aux endroits accessibles les plus significatifs et préalablement optimisés par la prospection géophysique (en cas de réalisation).

### ***3.2.1 Pénétromètres dynamiques***

**Pénétromètre dynamique (norme NF EN ISO 22476-2 de juillet 2005)** : son principe consiste à enfoncer dans le sol, par battage et de manière quasi-continue, un train de tiges muni à son extrémité d'une pointe débordante. Le nombre de coups de mouton correspondant à un enfoncement donné est noté au fur et à mesure de la pénétration de la pointe dans le sol. On peut ensuite mesurer la résistance dynamique de pointe  $q_d$  exprimée en MPa à partir de la *Formule des Hollandais*.


**Résultats de l'étude (voir diagramme(s) en annexe) :**

- les sondages D1 à D5 montrent des valeurs de  $q_d$  de 1,4 à 71,8 MPa.

**Nota** : nous considérons un sol de compacité faible pour des valeurs de  $q_d$  ou  $q_c$  inférieures à 2,0 MPa, moyenne pour  $q_d$  ou  $q_c$  compris entre 2,0 et 6,0 MPa, et fortes pour  $q_d$  ou  $q_c$  supérieur à 6,0 MPa.




### 3.2.2 Tarière(s), voir coupe(s) en annexe



**Vue de T1, surface -----> profondeur**

La nature du sol relevée dans la tarière T1 est la suivante, de haut en bas :

- remblais argilo-caillouteux de 0,0 à 0,4 m,
- argile +/- caillouteuse avec traces de racines (remblais probables) au-delà jusqu'au refus de la tarière à 2,1 m.




**Vue de T2, surface -----> profondeur**

La nature du sol relevée dans la tarière T2 est la suivante, de haut en bas :

- terre végétale limoneuse marron clair à cailloutis de 0,0 à 0,4 m,
- argile marron orange à passage +/- limono-sableux au-delà jusqu'au refus de la tarière à 1,8 m.






**Vue de T3, surface -----> profondeur**

La nature du sol relevée dans la tarière T3 est la suivante, de haut en bas :

- terre végétale limoneuse marron +/- argileuse de 0,0 à 0,3 m,
- altération limoneuse +/- argileuse marron de 0,3 à 0,6 m,
- rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron au-delà jusqu'au refus de la tarière à 0,8 m.



**Vue de T5, surface -----> profondeur**

La nature du sol relevée dans la tarière T5 est la suivante, de haut en bas :

- terre végétale limoneuse marron de 0,0 à 0,3 m,
- altération limoneuse +/- argileuse marron de 0,3 à 1,0 m,
- rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron au-delà jusqu'au refus de la tarière à 1,1 m.

### 3.3 Niveaux d'eau

La présence d'eau n'a pas été détectée dans les sondages le jour de notre intervention sur site. Cependant, des venues d'eau par ruissellement, circulations d'eau interstitielle, ou remontées de nappe peuvent exister et varier au cours des saisons et en fonction des intempéries (pour obtenir des indications plus précises, seule une étude hydrogéologique pourrait y répondre).

**Remarque concernant la présence d'eau :** *notre étude réalisée est ponctuelle et d'une représentativité limitée par les informations portées à notre connaissance et à la période de réalisation. Elle ne permet pas de se prononcer avec précision sur la présence de l'eau. Seule une étude hydrogéologique confiée à un bureau d'études spécialisé permettrait de se prononcer sur le niveau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques.*

### 3.4 Autres Essais

**Des essais laboratoires** ont été réalisés, pour tester l'argilosité de l'argile marron orange à passage +/- limono-sableux, rencontrée entre 0,4 et 1,8 m de profondeur dans notre sondage à la tarière mécanique T2.

#### **Résultats des essais :**

- teneur en eau naturelle du sol de 15,9 %,
- valeur au bleu de méthylène du sol de 3,4.

On peut donc considérer (Chassagneux *et al.*, 1996) que le sol est une argile de susceptibilité moyenne vis-à-vis du retrait-gonflement.

## 4 CONCLUSIONS POUR LE PROJET

### 4.1 Avis géotechnique

#### Zone d'influence Géotechnique (ZIG) :

- le terrain présente une pente d'environ 4-5% vers le sud-est.
- le terrain apparaît remanié en surface (traces d'engins visibles) et en grande partie remblayé (au moins en surface).
- un four à chaux a été démolí et remblayé au droit du sondage D1.
- présence de tampons et peut-être de réseaux enterrés sur le terrain (profondeurs et implantations précises non connues).

#### Modèle géotechnique du site défini à partir de notre étude sur site :

- argile noirâtre à marron +/- caillouteuse avec traces de racine (remblais probables) de compacité moyenne à faible présente localement au droit de l'ancien four à chaux ou argile marron-orange à passage +/- limono-sableux de susceptibilité moyenne au retrait gonflement (selon les essais laboratoire) et de compacité moyenne à forte présent localement, recouvrant l'altération limoneuse +/- argileuse marron de compacité forte, recouvrant le rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron compact et homogène latéralement (approfondissement vers le sud du lotissement).

- La présence d'eau n'a pas été détectée dans les sondages le jour de notre intervention sur site. Cependant, des venues d'eau par ruissellement, circulations d'eau interstitielle, ou remontées de nappe peuvent exister et varier au cours des saisons et en fonction des intempéries (pour obtenir des indications plus précises, seule une étude hydrogéologique pourrait y répondre).

#### Avis général :

**En tenant compte de ces données, GPH émet un avis favorable pour le terrain étudié, sous condition de respecter toutes les conclusions qui suivent.**

**Une fois les projets définis pour chaque lot, des reconnaissances complémentaires à l'échelle de la parcelle seront à prévoir dans le cadre d'une mission G2 AVP (étude d'avant-projet), pour compléter, contrôler et confirmer les hypothèses données dans le présent rapport d'étude préliminaire en phase principes généraux de construction (mission G1 PGC), établi sur un maillage lâche à l'échelle du terrain.**

**De l'analyse des résultats des différents sondages réalisés sur le terrain, il en ressort les orientations géotechniques suivantes :**

- le contexte géotechnique du terrain (sol compact) ne demande aucune exigence concernant la forme et les volumes des ouvrages en dehors des zones remblayés.
- La réalisation d'un sous-sol pourra être envisagée, sous condition de prévoir des engins puissants en terrassements (brise roche hydraulique si nécessaire...) au vu du contexte

**géotechnique du site (rocher compact présent à faible profondeur).**

**Nous rappelons que le risque de présence d'eau au niveau des parties enterrées du projet est au stade actuel de l'étude mal connu (essais ponctuels). Seul un suivi piézométrique permettrait de se prononcer sur le niveau d'eau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau éventuels qui dépendent notamment des conditions météorologiques.**

**- prendre en compte la présence de réseaux enterrés au droit du lotissement. Il conviendra pour l'entreprise qui réalisera les terrassements de vérifier leur existence auprès du Maître d'Ouvrage, reconnaissance précise à effectuer avec dérivation et rétablissement si nécessaire, et de signaler (en cas de conservation) au BET Structures tout réseau enterré au droit du projet afin d'en tenir compte.**

## 4.2 Conception et principe de fondations

Au stade actuel de l'étude, les principes généraux de fondations sont les suivants :

**Semelles superficielles filantes ou isolées** : ancrées dans rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron compact ou dans l'argile marron-orange à passage +/- limono-sableux de compacité moyenne à forte : principe à priori bien adapté, sous condition de vérifier l'homogénéité du sol en nature et compacité latéralement sous les fondations (rigidification de la structure à adapter en cas de faibles hétérogénéités ou de trop faible compacité).

En cas de remblais, nécessitant des approfondissements au-delà de 2 m de profondeur environ, la solution de semelles filantes superficielles sera à abandonner.

**Puits semi-profonds avec réseaux de longrines** : principe à priori adapté, surtout en cas de forte hétérogénéité du sol en surface, sous condition d'assurer l'ancrage des puits dans le rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron compact (présent sous argile marron-orange à passage +/- limono-sableux et sous le remblais) et de vérifier impérativement son homogénéité en profondeur.

**Radier généraux** :

- principe à priori adapté au contexte géotechnique du site, sous condition de vérifier l'homogénéité du sol en nature et compacité latéralement sous les fondations, sauf cas particuliers d'adaptations selon les contraintes spécifiques liés aux futurs projets.
- principe à priori non adapté au droit des remblais présents localement.

**Fondations profondes pieux/micropieux** : principe à priori inadapté au contexte géotechnique du site (rocher compact présent à faible profondeur), sauf cas particuliers d'adaptations selon les contraintes spécifiques liés aux futurs projets et à l'épaisseur des remblais en partie ouest du lotissement.

**Le système de fondation du futur projet, devra faire l'objet d'une étude spécifique en mission G2 AVP (étude géotechnique de conception en phase avant-projet).**

**Les notions de contraintes admissibles et de rigidification des ouvrages seront précisées à ce moment une fois les projets définis.**

## 4.3 Traitement du niveau bas

**Dallage terre-plein** :

- compte tenu du contexte géotechnique (argile marron-orange à passage +/- limono-sableux ou altération limoneuse marron +/- argileuse de compacité moyenne à forte présente dès la surface recouvrant le rocher compact), la réalisation d'un dallage sur terre-plein pourrait être envisageable (à valider en mission G2 AVP).

Nous rappelons que les dallages sont des ouvrages sensibles aux déformations et les sols d'assise doivent être homogènes et de bonne compacité. La réalisation et la conception du dallage devront être conformes au DTU 13-3 (partie 3 pour les Maisons Individuelles).



- la réalisation d'un dallage sur terre-plein est fortement déconseillée (à valider en mission G2 AVP) au droit des remblais présents localement.

**Dalle portée sans vide sanitaire** : compte tenu du contexte géotechnique, cette solution semble adaptée sous condition de prendre en compte le risque de gonflement du sol +/- argileux (à confirmer en mission G2 AVP).

**Dalle portée avec vide sanitaire** : compte tenu du contexte géotechnique, cette solution semble bien adaptée (à confirmer en mission G2 AVP).

#### 4.4 Sismicité et risque liquéfaction

Rappel :

- terrain classé en zone de sismicité : 3 (modérée),
- catégorie d'importance du projet : II (Habitations individuelles).

La classe de sol et le potentiel de liquéfaction seront à définir en G2 AVP.

Il conviendra ainsi de respecter les règles de constructions parasismiques applicables au projet en considérant ces hypothèses.

#### 4.5 Exécution, terrassements, avoisinants/mitoyens, gestion des eaux

##### **Exécution/Terrassement** :

- démarrer les travaux en période climatique sèche pour s'affranchir au maximum des problèmes de venues d'eau en terrassement (mauvaise tenue des fouilles prévisible dans les sols de surface).
- bétonnage rapide à l'ouverture des fouilles et coulage d'un béton de propreté à l'ouverture des fouilles pour protéger le sol de fondation (sol de surface dégradé par l'eau et les engins de chantier, purge en cas de sol décomprimé/remanié en fond de fouille).
- prévoir des engins puissants en terrassements (brise roche hydraulique si nécessaire...) pour assurer l'ancrage des fondations de l'ensemble du projet dans le sol de fondation compact présent à très faible profondeur par endroit.
- au vu du contexte du site, la présence de réseaux enterrés n'est pas à exclure. Il conviendra pour l'entreprise qui réalisera les terrassements de vérifier leur existence auprès du Maître d'Ouvrage, reconnaissance précise à effectuer avec dérivation et rétablissement si nécessaire, et de signaler (en cas de conservation) au BET Structures tout réseau enterré au droit du projet afin d'en tenir compte.
- au vu du contexte du site (terrain en pente et sol de fondation présent à profondeurs variables), la réalisation de redans de fondations pourra être envisagée en respectant la règle des 3 (en horizontal) pour 1 (en vertical) entre niveaux de fondations décalés, conformément à l'Annexe Française de l'Eurocode2.
- en cas de solution de fondation en puits semi-profonds ou pieux/micropieux profonds et réseaux de longrines : entreprise spécialisée à prévoir pour les fondations en présence de remblais et de sol de surface très dégradé par l'eau et les engins (technique de tarière creuse ou puits tubés avec bétonnage rapide, ou coulage au tube plongeur si besoin en cas de présence d'eau ou de mauvaise tenue des fouilles, ou pieux métalliques vissés...), permettant de garantir à

la fois la bonne tenue des parois en exécution ainsi que l'ancrage nécessaire dans le sol de fondation compact.

- en cas de solution radier : purger intégralement la terre végétale et les sols remaniés/décomprimés et remblayés éventuels de surface afin d'obtenir une plateforme plane homogène et mettre en place un géotextile puis une couche de forme sablo-graveleuse insensible à l'eau, cloutée en fond de fouille et débordant de 1 m de l'emprise du projet (épaisseur à adapter en fonction de l'épaisseur du radier (à définir par le BET Structures) et de la cote de niveau bas du projet), compactage léger et statique (pas de vibration). Objectif : faciliter la mise en œuvre de la dalle (type radier). Forme et cloutage à déposer en rétro au fur et à mesure de la purge de la végétale. Cette forme devra avoir les mêmes caractéristiques mécaniques (à définir par le BET Structures), et ce sur l'ensemble de la pleine masse du radier (épaisseur (minimum de 20 cm sans dépasser 60 cm), type de matériaux, compacité).

#### **Avoisinants/Existants :**

- non concerné le jour de notre intervention sur site. En cas de construction mitoyenne au projet au démarrage du chantier, respecter impérativement les Règles de l'Art (risque de déchaussement et/ou surcharge des fondations existantes sinon).

- attention particulière demandée en terrassement au droit du mur en parpaings existants à démolir pouvant être au droit de projet : s'assurer de la non-présence de sols décomprimés/remaniés/remblayés et de vestiges éventuels de fondations en fond de fouille: purge et rattrapage en gros béton à réaliser sinon.

#### **Gestion des eaux :**

- pompage et/ou épuisement gravitaire si besoin en présence d'eau en terrassement et drainage efficace à prévoir conformément au DTU 20.1 pour éviter les infiltrations d'eau pouvant être à l'origine de désordres sur les constructions.

- sol moyennement sensible au retrait-gonflement des argiles d'après les résultats de nos essais laboratoires (valeur au bleu de méthylène VBS = 3,4 (en g de bleu pour 100 g de matériau sec).

Limitier au maximum les variations hydriques des sols sous et à proximité des fondations, quel que soit l'origine de l'eau (apports naturels ou artificiels), pouvant être à l'origine de désordres sur les constructions.

Pour cela, prévoir :

-> la collecte des eaux de toiture et de toutes les surfaces étanches autour de la construction avec le rejet des eaux collectées vers un exutoire éloigné de la construction (pas d'infiltration à moins de 10 m du projet, en cas d'infiltration vérifier la perméabilité du sol par une étude spécifique).

-> pas de pompage dans une nappe superficielle ou de forage de puits à moins de 10 m de la construction.

-> tous les réseaux d'eau seront conçus pour encaisser des déformations (matériaux flexibles avec joints adaptés).

-> un drainage adapté aux sols argileux conformément au DTU 20.1.

-> un éloignement de la végétation (1 fois la taille de l'arbre adulte et 1,5 fois la hauteur d'une

haie) ou écran anti-racine.

- > en cas de source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, un dispositif spécifique des murs se trouvant à proximité de la source de chaleur afin de limiter les échanges thermiques.

-> la rigidification de l'ensemble de la structure du bâtiment (à définir précisément par un BET Structures).

La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur en accord avec le maître d'ouvrage. Des fiches techniques sont disponibles sur le site internet du ministère en charge de l'environnement : [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dppr\\_secheresse\\_v5tbd.pdf](https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf)

**Remarque concernant la présence d'eau :** *notre étude réalisée est ponctuelle et d'une représentativité limitée par les informations portées à notre connaissance et à la période de réalisation. Elle ne permet pas de se prononcer avec précision sur la présence de l'eau. Seule une étude hydrogéologique confiée à un bureau d'études spécialisé permettrait de se prononcer sur le niveau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques.*

## 4.6 Cadre de la mission étude de sol

Par référence à la norme NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d'ingénierie géotechnique (voir tableau d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique en annexe), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier :

- les missions d'étude géotechnique préalable (G1) - phase Etude de Site (ES) et phase Principes Généraux de Construction (PGC), d'étude géotechnique de conception (G2) - phase Avant-Projet (AVP) - phase Projet (PRO) et phase DCE/ACT, et d'études géotechniques de réalisation (G3/G4) - étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) et supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre successif;
- l'exécution d'investigations géotechniques engage GPH uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit,
- toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage GPH sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport,
- toute mission d'étude géotechnique préalable (G1) ou d'étude géotechnique de conception - phase avant-projet (G2 AVP) exclut tout engagement de GPH sur les coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques.

La responsabilité de GPH ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du rapport : mission géotechnique préalable (G1 PGC).

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension.

Aussi en cas de sols différents de notre investigation, rencontrés à l'ouverture des fouilles, prévenir impérativement GPH afin de revoir les conclusions de ce rapport.

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires.

## 5 ANNEXES

### 5.1 Missions géotechniques (Norme NF P 94-500)

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Le maître d'ouvrage ou à son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

#### ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

##### Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site :

- faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours,
- définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

##### Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

#### ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

##### Phase Avant-projet (AVP)

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

##### Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

##### Phase DCE/ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.



- Établir ou participer à la rédaction des documents nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix d'estimatifs, planning prévisionnel),
- assister éventuellement le maître d'ouvrage par la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

### ETAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

#### ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

##### Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, disposition constructives complémentaires éventuelles),
- élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plan d'exécution, de phasage et de suivi,

##### Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude,
- vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats),
- établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO),

#### SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prise en compte dans la mission d'étude et suivi géotechnique d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

##### Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

##### Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).

#### DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet élément ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état générale de l'ouvrage existant,
- si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).


**Tableau 1: schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique (repris de la norme)**

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'oeuvre	Missions d'ingénierie et géotechnique (GN) et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Étude géotechnique préalable (G1)		Étude géotechnique préalable (G1)  Phase Étude de Site (ES)		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, esquisse, APS	Étude géotechnique préalable (G1)  Phase Principes Généraux de Construction (PGC)		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Étude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Étude géotechnique de conception (G2)  Phase Avant-Projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	PRO	Étude géotechnique de conception (G2)  Phase Projet (PRO)		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	DCE/ACT	Étude géotechnique de conception (G2)  Phase DCE/ACT		Consultation sur le projet de base / Choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Étude géotechniques de réalisation (G3/G4)		À la charge de l'entreprise	À la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3)  Phase Étude (en interaction avec la phase Suivi)	Supervision géotechnique d'exécution (G4)  Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de suivi)	Étude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience)	Fonction des méthodes de construction et adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3)  Phase Suivi (en interaction avec la phase Étude)	Supervision géotechnique d'exécution (G4)  Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

## 5.2 Plan d'implantation des sondages



## 5.3 Sondages





## Projet : SIPO PHILAM


Cote GPH : 99,6

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,0 m

Critère de fin : refus

### Essai : D2





## Projet : SIPO PHILAM


Cote GPH : 101,3

Machine : pénétromètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 1,4 m

Critère de fin : refus

### Essai : D3



## Projet : SIPO PHILAM


Cote GPH : 101,8

Machine : pénétromètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 1,4 m

Critère de fin : refus

### Essai : D4





## Projet : SIPO PHILAM


Cote GPH : 103,5

Machine : pénétromètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.




Profondeur : 1,6 m

Critère de fin : refus


### Essai : D5









		Projet SIPO PHILAM		
Cote GPH : 100,0 Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm		Profondeur : 2,1 m		
Forage : T1				
Profondeur 0,0 m	Lithologie		Niveau d'eau	Cote GPH 100,0 m
0,4 m		Remblais argilo-caillouteux	Pas d'eau	99,6
2,1 m		Argile +/- caillouteuse avec traces de racines (remblais probables)		





Critère de fin : refus

		<b>Projet SIPO PHILAM</b>	
Cote GPH : 99,6 Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm		Profondeur : 1,8 m	
Forage : T2			
Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 99,6 m
0,4 m	 Terre végétale limoneuse marron clair à cailloutis	Pas d'eau	99,2
1,8 m	 Argile marron orange à passage +/- limono-sableux		

Critère de fin : refus

		<b>Projet SIPO PHILAM</b>	
Cote GPH : 101,3 Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm		Profondeur : 0,8 m	
Forage : T3			
Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 101,3 m
0,3 m		Pas d'eau	101,0
0,6 m			100,7
0,8 m			100,5

Critère de fin : refus

		<b>Projet SIPO PHILAM</b>		
Cote GPH : 103,5 Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm		Profondeur : 1,1 m		
Forage : T5				
Profondeur 0,0 m	Lithologie		Niveau d'eau	Cote GPH 103,5 m
0,3 m		Terre végétale limoneuse marron	Pas d'eau	103,2
1,0 m		Altération limoneuse +/- argileuse marron		
1,1 m		Rocher +/- altéré d'aspect limoneux marron		

Critère de fin : refus



Détermination de la valeur de bleu d'un sol argileux ou d'un  
matériaux rocheux (NF P 94-068)

BRO

Référence de l'étude	2307061	
Date de prélèvement de l'échantillon	19/07/2023	
Intitulé du sol et sondage	argile marron orange à passage +/- limono-sableux (T2)	
Masse de l'échantillon de laboratoire	301.5 g	
Détermination de la teneur en eau naturelle $w_n$ (%)	$m_{h,2}$	130.6 g
	$m_{s,2}$	112.7 g
	$W_n$	15.9 %
Détermination de la valeur de bleu d'un sol ou d'un matériaux rocheux (NF P 94-068)	$m_{h1}$	30.7 g
	$m_0$	26.5 g
	Exprimée en g/100 g de sol sec	VBS

GPH Bureau d'étude pour l'habitat - 108 Rte de la Roche sur Yon - 85300 CHALLANS

be-gph.fr



contact@be-gph.fr



ÉTUDES DE SOL

44, 49, 85, 79, 86, 17, 16, 40, 64, 65, 32,  
33, 24, 47

Suivez-nous sur :



#### Agence Vendée

108 Route de la Roche-Sur-Yon  
85300 CHALLANS  
02 51 26 25 80

#### Agence Sud-Ouest

17, Avenue Dufau  
64000 PAU  
05 59 81 12 37

#### Agence Poitou-Charentes

Bd Arago - Parc des Colonnes  
79180 CHAURAY  
05 32 74 12 60

#### Agence Loire-Atlantique

10 Av. du Maréchal De Lattre de  
Tassigny  
44400 REZE  
02 51 26 25 80

#### Agence Gironde

Immeuble P - Les Bureaux du Lac II  
Rue Robert Caumont  
33049 BORDEAUX Cedex  
05 59 81 12 37